



ООО «Компания Новая Энергия»
630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина 93
Тел.: (383) 335-73-03, 335-70-28
Факс: (383) 335-73-42
info@nskenergo.ru; www.nskenergo.ru
ОКПО 30760895 ОГРН 1115476133783
ИНН/КПП 5404448372/540601001

Председателю
ДНТ «Надежда»

Е.В. Матину

От _____ № _____

Коммерческое предложение

Уважаемый Евгений Владимирович!

ООО «Компания Новая Энергия» готово выполнить комплекс проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по электроснабжению ДНТ «Надежда».

Стоимость проектно-изыскательских работ составит **273 000 рублей**.

Стоимость строительно-монтажных и пусконаладочных работ составит **5 240 123 рублей**.



ООО «Компания Новая Энергия» имеет полный комплект лицензий и свидетельств, позволяющих вести проектно-изыскательские, строительно-монтажные и инженеринговые работы на всех классах напряжения электрических сетей вплоть до 500 кВ.

При реализации работ ООО «Компания Новая Энергия» учитываются все требования и особенности эксплуатации электрических сетей основных сетевых организаций России, вследствие чего предлагаемые технические решения являются оптимальными и беспрепятственно проходят все экспертизы.



На сегодняшний день ООО «Компания Новая Энергия» успешно ведет работы в следующих регионах:

Новосибирская область, Кемеровская область, Красноярский край, Алтайский край, Пермский край, Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Крым, Республика Саха (Якутия).

Заместитель коммерческого директора



С.П. Миронов

ДНТ Надежда

ВЛ-10/0,4кВ

Затраты на технику

Техника	Объем работ	Дней	Доставка в часах	Норма работ в день	Стоимость	Часы
Бурильщик (350мм)	Установка и/б опор 50 шт., демонтаж б/у опор 29 шт.	8	1	8 шт	1 100 273,68р.	72
Трактор	Разработка грунта	2	0	8 ч.		16
Самогруз	Завоз/размотка СИП3 -3000 м., СИП2-1625 м., кабеля 240 м.	6	1	1рейс\8 часов.		48
Длинномер	Завозка стоек 50 шт.	3	1	16шт. За рейс		24
Итого					1 157 273,68р.	

Затраты на зарплату

Разгрузка стоек	1 шт.	50	925230,14
Установка железобетонных опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	1 шт.	46	
Установка железобетонных опор ВЛ 0,38 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	1 шт.	4	
Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ сечением: до 70 мм2 с помощью механизмов	1 км линии (3 провода)	1	
Монтаж РВО, РДИП	1 шт.	36	
Монтаж сч. Рим 10 кВ	компл.	1	
Установка РЛНД-10 (с обвязкой)	1 шт.	4	
Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ сечением фазного провода: от 70-95 мм2 с помощью механизмов	1 км изолированного провода	1,625	
Присоединение ответвления ВЛ к магистрали 6-10 кВ	1шт.	1	
Демонтаж деревянных опор ВЛ 0,38 кВ из пропитанных цельных стоек длиной свыше 9,5 м на приставках: одностоечных	1шт.	29	
Демонтаж провода 0,4-10кВ 16-120 мм2 с одной опоры	1шт.	38	
Подключение кабеля на опоре 10кВ до 120 мм2	1шт.	3	
Подключение кабеля в КТПН, ТП, РП, ВРУ, ПР - 0,4-10кВ Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 150 мм2	1шт.	2	
Ввод и подключение ВЛИ в КТПН с подключением. 1 линия	1шт.	4	
Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении: 2	1шт.	28	
Муфты концевые термоусаживаемые. Муфта для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение, мм2, до: 185	1шт.	4	
Монтаж кабеля силового до 185мм2 в готовых траншеях без покрытий	м.	195	
Монтаж кабеля силового до 185мм2 в проложенных трубах, блоках и коробах, установленным конструкциям и лоткам	м.	15	
Монтаж кабеля силового до 185мм2при вводе в КТПН, ИСО, ЩО	м.	30	
Снятие джута с кабеля и покраска кабеля огнестойкой краской	м.	30	
Устройство постели при одном кабеле в траншее	м.	280	
Покрытие кабеля, проложенного в траншее: шириной в один кирпич	м.	280	
Прочие работы			
		Итого	925 230,14р.

Материалы.

ВЛИ-10/6кВ.

№	Наименование	Стоимость ед.	кол-во	Единицы
1	Стойка СВ 110-3,5	6 600,00р.	46	349140
2	РЛНД-10	6 905,00р.	4	31763
3	СИП-3 1х70	53,90р.	3000	185955
4	Сч РИМ 10 кВ.	260 000,00р.	1	299000
5	Хомут Х1	110,00р.	38	4807
6	Накладка ОГ2	246,75р.	14	3972,675
7	Накладка ОГ5	95,45р.	7	768,3725
8	ШФ 20Г1	384,38	67	28075,41736
9	Колпачок К-6	8,11	67	470,7755
10	Изолятор ПС70	523,8	66	39756,42
11	Промежуточное звено ПРТ-7	79,25	33	3007,5375
12	Зажим ПС-2	52,22р.	30	1801,59
13	Зажим ПА	45,00р.	21	1086,75
14	Зажим аппаратный 1А1- 70	99,00р.	15	1707,75
15	Ушко У1-7-16	183,05р.	33	6946,652625
16	Вязка спиральная	122,58р.	67	9444,789
17	РВО-10	869,00р.	9	8994,15
18	Зажим натяжной НБ-2-6А	268,75р.	33	10199,0625
19	РДИП	3 500,00р.	30	120750
20	Болт 6 5	211,00р.	15	3639,75
21	Кронштейн У-1	661,25р.	16	12167
22	Траверса ТМ 60	400,00р.	7	3220
23	Траверса ТМ 63	1 846,44р.	23	48838,338
24	Траверса ТМ 73	2 030,70р.	8	18682,44
25	Кронштейн РА2	1 142,64р.	4	5256,144
26	Кронштейн РА2	165,60р.	4	761,76
27	Вал привода РА-3	1 049,00р.	8	9650,8
28	Кронштейн РА4	132,25р.	4	608,35
29	Сталь круглая d=10	25,00р.	40	1150
30	Сталь круглая d=18	78,00р.	90	8073
31	Заземление ЗП-1	74,75р.	90	7736,625

ВЛИ-0,4кВ.

1	Стойка СВ-95,2	5400	4	24840
2	Провод СИП-2 3х70+1х70	203	1625	379356,25
3	СИП 2х16	22,74р.	800	20920,8
4	Кронштейн У-1	661,25р.	2	1520,875
5	Бандажная лента	30	23	793,5
6	Скрепка NC20	13,5	23	357,075
7	Траверса ТН18	300	21	7245
8	Траверса ТМ46	468	19	10225,8
9	Поддерживающий зажим ES 1500	227	21	5487,05
10	Натяжной зажим РА1500	237,652	38	10385,9924
11	РА 25х100 (DN123)	48	58	3201,6
12	ЗР 645М (Р645, Р21)	90	232	24012
13	Сталь круглая d=18мм	78	6	538,2

КЛ-10кВ.

1	ААБ2/Л 3х95	470	240	129720
2	Муфта ЗНВТП-10-(70-120)	1320,12	2	3036,276
3	Муфта ЗНВТП-10-(70-120)	2191,3	2	5039,99
4	Грунт ПНД 110х6,3	134	15	2311,5
5	Кирпич	5,3	1352	8240,44
6	Песок	500	35	20125
7	0,75л под пистолет	134	1	154,1
Итого				2 073 430,75р.

Строительство КТПН-400 10/0,4 кВ.

Затраты на технику

Техника	Объем работ	Дней	Норма работ	Часы	Итого
Трактор	копка под КТПН	1	8ч.	8	225 055,98р.
Самогруз	Доставка КТПН/доставка блоков ФБС	2	8ч.	16	
					225 055,98р.

Затраты на зарплату

Зарплата	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость
Монтаж фундамента	шт	1	75 018,67р.
Монтаж контура заземления	шт	1	
Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ, мощность, кВ.А: 1000	шт	1	
Монтаж КТПН	шт	1	75 018,67 р

Затраты на материалы

Материалы	ед.изм.	количество	Итого
КТПН -КК-2А-400-10/0,4	448500	1	667 634,00р.
Трансформатор ТМГ 160 кВа.	195500	1	
Блоки ФБС 24.4.6	13248	4	
Круг 18	2691	0,06	
Полоса 50х5	2785,875	0,057	
Щебень	3759,12	2,27	
Прочие материалы (анкер болт,кладочная смесь)	1150		

Геодезия

Геодезия	Кол-во точек	Цена
Вынос точек	11	25 100,00р.

Пусконаладочные работы

Зарплата	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость	Дней
Пусконаладочные работы	чел	2	51 380,00р.	2
		Итого	51 380,00р.	

ПТО

Зарплата	Кол-во	Стоимость	Итого
Сдача объекта	1 чел	40 000,00р.	40 000,00р.
		Итого	40 000,00р.

Итого

Итоговая стоимость реализации объекта	5 240 123,22 р
---------------------------------------	----------------